

**SLEPÝ ROZPOČET NA PROVEDENÍ NIVELACE PODLAH PODEST 1NP, 2NP
A POKLÁDKU PODLAHOVÝCH KRYTIN NA SCHODIŠTĚ, 1.NP a 2.NP**

OBJEDNATEL: Gymnázium, Lipník nad Bečvou
ADRESA: Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou
KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Jiří Farný
TELEFON: 774480517

Doprava, manipulace

Druh práce Popis práce, materiálů a jejich dodávek Jednotka Množství Cena za jednotku Cena celkem

Druh práce	Popis práce, materiálů a jejich dodávek	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Ostatní	Přeprava, manipulace, roznos materiálu pro konstrukce truhlářské	ks	1,000		
	Přeprava, manipulace, roznos materiálu pro konstrukce podlahářské	ks	1,000		
	Přeprava, manipulace, roznos materiálu pro konstrukce zednické	ks	1,000		
	Odvoz a likvidace původní podlahové krytiny	m2	130,000		
	Odvoz a likvidace původních dřevěných obkladů a obložení	m2	53,840		

Celkem

Oprava podlah I. A II. Patro, mezipodesty 2x, schodiště, výměna obložení

Popis práce, materiálů a jejich dodávek Jednotka: Množství Cena za jednotku

Pracovní výkon	Vytrhání - demontáž stávající podlahové krytiny	m2	114,000		Cena celkem
Pracovní výkon	D+M broušení podkladu diamantem, penetrace, stěrkování mezipodesty tl 4 mm , podesty I cca 5,5 cm, podesty II cca 1,5cm	m2	114,000		
Pracovní výkon	Lokální snížení betonu o 20 mm malá chodba v 1NP pro sjednocení výšek při nivelaci	m2	5,000		
Pracovní výkon	D+M lepení homogenního PVC na schody vč lepidla a materiálu - nášlapy 56 ks + podstupnice 56 ks , rozměr 150x340x2200mm	ks	56,000		
Pracovní výkon	Přebroušení stěrky + pokládka PVC vč lepidla a svařování za tepla - 2x Podesta 92 m2 + 2x mezipodesta 22m2 = 114 m2	m2	114,000		
Pracovní výkon	Schodnice - strhání staré krytiny ze schodu na lepidle + demontáž dřevotřískových desek	bm	123,200		
Pracovní výkon	Schodnice – vyrovnání + instalace OSB desek – podlepením + šroubováním + broušení	ks	56,000		
Dodávka/Montáž	Deska OSB 3 Swiss Krono nebroušená – 2500 × 1250 × 18 mm	ks	19,000		
Dodávka/Montáž	P-MONTÁŽ SCHOD HRANA	bm	132,000		
Dodávka/Montáž	SCHOD HRANA 35x35/2,7 šroubovací STRĚ E01	ks	60,000		
Dodávka/Montáž	MAMUT GLUE BÍLÁ 290ML	ks	31,000		
Dodávka/Montáž	PVC podlaha Primo plus 304 2m	m2	130,000		
Dodávka/Montáž	P-SOKLOVÁNÍ PVC LIŠTOU měkčenou	bm	104,000		
Dodávka/Montáž	Ceresit CH 50 chemopren na podlahy 4,5L	ks	1,000		
Dodávka/Montáž	SOKLOVÁ LIŠTA F280 40M 1363	bm	115,000		
Pracovní výkon	Demontáž dřevěného obložení	m2	46,000		
Pracovní výkon	Oklepání omítky	m2	46,000		
Pracovní výkon	Penetrace hloubková	m2	46,000		
Pracovní výkon	Vyrovnání stěn jádrovou omítkou včetně materiálu pod štuk	m2	46,000		
Pracovní výkon	Štukování stěn sanačním štukem včetně materiálu	m2	46,000		

Pracovní výkon	Montáž dřevěného obložení + rošt	m2	46,000		
Dodávka/Montáž	Obklad DTDL – Egger + hrana ABS	m2	46,000		
Pracovní výkon	Schodiště – Demontáž madel + obklad	bm	19,600		
Pracovní výkon	Schodiště - Montáž madel + obklad	bm	19,600		
Dodávka/Montáž	Dřevěné madlo(dub lakovaný) + DTDL obložení + držáky madel nerez	bm	19,600		
Dodávka/Montáž	Dodávka a montáž atypických dřevěných prahů	ks	17,000		
Pracovní výkon	Zkrácení dveří nad 2 cm (vč. výdřevy)	ks	17,000		

Celkem

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

